

ВЕДОМОСТЬ УДАЛЯЕМЫХ объектов растительного мира							$V = \sum_{i=1}^n S \times B \times K1 \times K2 \times K3 \times K4$						
Поз.	Вид	Качественное состояние	Площадь, м2 удаляемого травяного покрова	Площадь, м2 нового травяного покрова	Компенсационные выплаты за площадь, м2 п-см.п.п.5	Примечание	S (в базовых величинах) см.п.п.4	B (*Базовая величина) см.п.п.4	K1 см.п.п.4	K2 см.п.п.4	K3 см.п.п.3	K4 см.п.п.4	
В границе производства работ													
№п/п	Иной травяной покров	-	1855,0	532,75	1322,25	компенсационные выплаты см.п.п.4,5	0,25	на 05.05.2010 г	-	0,5	-	-	

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№п/п	Наименование и обозначение	Этажность	Количество этажей	Площадь, м²				Строительный объем, м³		
				квартир	застройки		общая		здания	всего
					зданий	всего	зданий	всего		
1	Здание роддома (реконстр.)	4-6	1	-	2589,76	2589,76	3196,54	3196,54	46177,93	46177,93
2	Площадка для установки газификатора (суш.)	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-
3	Хирургический корпус с пристройкой приемного отделения	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ТП (суш.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ДЭС (суш.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТП (проект.)	1	1	-	66,875	66,875	58,65	58,65	291,15	291,15
7	ДЭС (проект.)	-	-	-	14,98	14,98	-	-	-	-
8	Парковка временного хранения автомашин на 13м/м (проект.)	-	-	-	491,00	491,00	-	-	-	-
9	Парковка временного хранения автомашин ФОЛ на 2м/м (проект.)	-	-	-	56,00	56,00	-	-	-	-



Баланс существующих зелёных насаждений

Проектные предложения	Деревья			Кустарник			
	Всего (в т.ч. II пуск.ком.)	Листв. декоратив. (в т.ч. II пуск.ком.)	Плодовые (в т.ч. II пуск.ком.)	Хвойные (в т.ч. II пуск.ком.)	Всего	Куст	В живой изгороди
Сохраняемые	54 (1)	36 (1)	18 (-)	-	-	-	-
Пересаживаемые	-	-	-	-	-	-	-
Вырубаемые	156 (13)	112 (9)	40 (3)	4 (1)	11	11	-
Итого:	210 (14)	148 (10)	58 (3)	4 (1)	11	11	-

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы и вид насаждения	Возраст, лет	Кол-во, шт.	Примечание
1	Газон (посев трав с добавлением раст. грунта h=0,2м)		162,75 м2	Проектируемое озеленение
1	Газон (посев трав с добавлением раст. грунта h=0,1м)		370 м2	Проектируемое озеленение по откосу

1. Площадь территории в границе производства работ - 13203,93м2.
2. Перед началом строительных работ принять меры по сохранению растительного грунта с использованием его для озеленения.
3. При производстве строительных работ принять меры по сохранению существующих зеленых насаждений.
4. Работы по озеленению в натуре выполнять после окончания всех видов дорожно-строительных работ и очистки участка строительства от мусора с учетом сводного плана инженерных сетей.
5. Перед началом работ по благоустройству уточнить места прохождения инженерных сетей.
6. Ширина тротуаров дана без учета бортового камня

№	Номер зданий, сооружений или граница участка
1	-----

- Условные обозначения**
- Здания, сооружения реконструируемые
 - Здания, сооружения проектируемые
 - Перспективное строительство
 - Здания, сооружения существующие
 - Граница производства работ
 - Асфальтобетонные проезды
 - Демонтируемое покрытие (плита тротуарная бетонная 500х500 - 473,56м²)
 - Демонтируемое ограждение территории
 - Подпорные стены
 - Сохраняемые деревья
 - Удаляемые деревья

1. Согласно Постановления Совета Министров РБ от 25.10.2011г. №1426 в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2019г. №285, согласно п.11 данного ПОЛОЖЕНИЯ размер компенсационных выплат за травяной покров рассчитывается по формуле:
 $V = S \times B \times K1 \times K2 \times K3 \times K4$
где V - размер компенсационных выплат (в белорусских рублях)
S - стоимость удаляемого объекта растительного мира согласно приложений 6,7,8 (в базовых величинах)
B - размер базовой величины (в белорусских рублях) установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
**на дату утверждения акта выбора места размещения земельного участка
***на дату принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-исследовательских работ и строительства объекта
K1 - коэффициент, равный -2 применяемый в случае удаления объектов растительного мира произрастающие на территории подлежащих особой или специальной охране
K2 - коэффициент, равный - 0.5 применяемый в случае удаления объектов растительного мира при строительстве, финансирование которого осуществляется за счет республиканского или местного бюджета без привлечения иных источников финансирования или произрастающие на территории бюджетной организации
K3 - коэффициент, равный - 0.5 применяемый в случае удаления объектов растительного мира препятствующих эксплуатации инженерных коммуникаций осуществляемого на основании разрешения на удаление
K4 - коэффициент, равный - 0.5 применяемый в случае удаления объектов растительного мира, произрастающих за границами населенных пунктов п- количество удаляемых объектов растительного мира (для деревьев-в штуках, для кустарников- в штуках или в погонных метрах, для цветников, газонов, иного травяного покрова - в квадратных метрах.
2. Рассчитываем площадь травяного покрова за который даем компенсационные выплаты:
Граница производства работ:
1855 м2 - 532,75 м2 = 1322,25 м2 * 0,25 БВ * 2 * 0,5 = 330,5 БВ

320.10-00-ГП (Заказ № 190.18)

Реконструкция родильного дома УЗ "Могилевская городская больница скорой помощи" по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве

Утвердил: Лужанков 05.19
Проверил: Шаповалов 05.19
Разработал: Сергеева 05.19
И.контр.: Блашук 05.19

Стадия: АКТ 14 АКТОВ

Таксационный план М 1:500

ОАО "Институт "Мошелевградпроект"